

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปร่งฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 239,000.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน
โดยสังเขป
ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปร่งฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบสูง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนจาน กำหนด)
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 งบประมาณ 239,000.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร5)
 - 5.2 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร4)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนุพงษ์ ลำตวนตง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวณัฐพิมล ภาวะภูทะ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ
 - 6.3 นางเปรมฤทัย แสนภูมิ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน		
<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปลงพื้น		
<input type="checkbox"/> เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตู ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่			
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปลงพื้น	183,535.25	1.3074	239,953.99	
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			242,953.00	
	ตั้งจ่ายเป็นเงินประมาณ			239,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดพื้นที่จำนวน 42.00 ตร.ม.
 ราคาเฉลี่ยเฉลี่ย 5,690.00 บาท/ตารางเมตร
 ราคาเฉลี่ยเฉลี่ย - บาท/ลูกบาศก์เมตร
 ราคาเฉลี่ยเฉลี่ย - บาท/เมตร

ที่มาของราคา : ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ  นายช่างโยธา
(นายอนุพงษ์ ลำดวนคง)

กรรมการ  ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ณัฐพิมล ภาวะภูทะ)

กรรมการ  ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางเปรมฤทัย แสนภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	1.1 ชุดหลุมฐานราก	5	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
2	งานวัสดุรองกันหลุม								
	2.1 ทรายหยาบรองพื้น	4	ลบ.ม.	406.54	1,626.16	91.00	364.00	1,990.16	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	0.12	ลบ.ม.	1,981.00	237.72	398.00	47.76	285.48	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.5	ลบ.ม.	2,046.73	17,397.21	498.00	4,233.00	21,630.21	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	4.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	4	ตร.ม.	268.00	1,072.00	115.00	460.00	1,532.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	5.1 เหล็กเส้นกลม-RB-6 mm.	32	เส้น	44.40	1,420.80	9.10	291.20	1,712.00	รวมลดเชื่อม
	5.2 เหล็กเส้นกลม-RB-9 mm.	42	เส้น	92.00	3,864.00	20.50	861.00	4,725.00	
	5.3 เหล็กข้ออ้อย -DB-12 mm.	10	เส้น	181.75	1,817.50	29.30	293.00	2,110.50	
	5.4 เหล็กข้ออ้อย -DB-16 mm.	5	เส้น	315.49	1,577.45	52.14	260.70	1,838.15	
	5.5 ลวดผูกเหล็ก	3	กิโลกรัม	32.71	98.13	-	-	98.13	
6	งานหลังคา	34	ตร.ม.	-	-	70.00	2,380.00	2,380.00	
	6.1 แผ่น Metal Sheet ยาว 6.5 เมตร	14	แผ่น	780.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
	6.2 ครอบสันหลังคา(Metal Sheet)	5	เมตร	100.00	500.00	-	-	500.00	
	6.3 ครอบข้าง(Metal Sheet)	13	เมตร	100.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	6.4 สกรูยึด 2" Metal Sheet	400	อัน	3.50	1,400.00	-	-	1,400.00	

ประธานกรรมการ (นายช่างโยธา / กรรมการ

นายช่างโยธา / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปลงพื้น

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตู ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	ผนังก่อซีเมนต์บล็อก	26	ตร.ม.	101	2,626.00	80.00	2,080.00	4,706.00	
8	ปูนฉาบผิวเรียบ ทหนา 1.5 ซม.	55	ตร.ม.	64	3,520.00	82.00	4,510.00	8,030.00	
	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทับ ขนาด 80 x 200 ซม.	2	บาน	1,214.95	2,429.90	105.00	210.00	2,639.90	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง	2	ชุด	607.48	1,214.96	100.00	200.00	1,414.96	
	ตาข่ายเหล็ก ตาข่ายทอ #10	18	เมตร	165.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
	บานชิงค์ขนาด 96x68.8cm	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	งานทาสีพลาสติก	50	ตร.ม.	35.0	1,750.00	31.00	1,550.00	3,300.00	
9	งานเหล็กกรุพรรณโครงหลังคา(ค่าแรงรวมลาดเชื่อม)								
	9.1 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.	10	ท่อน	549.07	5,490.70	235.00	2,350.00	7,840.70	
	9.2 เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3mm.	5	ท่อน	439.25	2,196.25	210.00	1,050.00	3,246.25	
	งานทาสีเหล็กกันสนิม	1	เหมา	-	-	-	-	1,000.00	
10	ฝ้าไม้เทียมติดตั้งบนเกล็ดทางนอน 1/2"x6"โครงคร่าว	7	ตร.ม.	-	-	69.00	483.00	483.00	
	ไม้ยางวางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร								
	- ฝ้าไม้เทียม ขนาด 1/2"x 6" x 4 ม.	18	แผ่น	127.00	2,286.00	-	-	2,286.00	
	- โครงคร่าวไม้ยางใส่ ขนาด 1-1/2"x 3" x 4 ม.	13	ท่อน	165.00	2,145.00	-	-	2,145.00	
	- ตะปู	2	กิโลกรัม	56.07	112.14	-	-	112.14	
11	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีขนาด 12"x12"	42	ตร.ม.	245.00	10,290.00	184.00	7,728.00	18,018.00	

ประธานกรรมการ  นายช่างโยธา / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องนำพร้อมที่แปลงพัน

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตู ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560


ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	พื้นอ่างแปลงพัน พื้นคานเตอร์และผนัง บุกระเบื้องเคลือบขาวขนาด 8"x8"	5	ตร.ม.	277.00	1,385.00	166.00	830.00	2,215.00	
13	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีแบบแขวนระบบกริด (T-BAR) 0.60X0.60 ม. #	42	ตร.ม.	220.00	9,240.00	81.00	3,402.00	12,642.00	
14	ได้ชายคาน้ำไม่ยงที่ที่เกิดขนาด 1/2"x6" โครงคร่าวไม้ยงวางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร	18	ตร.ม.	350.00	6,300.00	136.00	2,448.00	8,748.00	
15	ประตูบานเปิด บานทึบ พร้อมบานพับ กลอน มือจับ	2	บาน	1,028.00	2,056.00	105.00	210.00	2,266.00	
16	วงกบประตู	2	ชุด	607.48	1,214.96	100.00	200.00	1,414.96	
17	ชุดโคมไฟกล่องเหล็กเปลือย 1X18 W	4	ชุด	230.00	920.00	115.00	460.00	1,380.00	
18	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.ม.ม.	100	เมตร	14.39	1,439.00	12.00	1,200.00	2,639.00	
19	สวิตช์ เปิด-ปิดไฟ และปลั๊กตัวรับ	8	ชุด	90.00	720.00	80.00	640.00	1,360.00	
20	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	3	ห้อง	5,500.00	16,500.00	650.00	1,950.00	18,450.00	
21	อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมตะตือ 1 หลุม งานสุขภัณฑ์	1	ชุด	1,190.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	โถส้วมนั่งราบแบบใช้ฟลัช สำหรับเด็ก	3	ชุด	2,070.00	6,210.00	450.00	1,350.00	7,560.00	
	ก๊อคน้ำบอสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	12	อัน	102.80	1,233.60	25.00	300.00	1,533.60	
	ท่อ พีวีซี ท่อประปา Ø 1/2 นิ้ว	10	ท่อน	37.38	373.80	120.00	1,200.00	1,573.80	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ทรง Ø 1/2 นิ้ว	4	อัน	2.34	9.36	-	-	9.36	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่องอ 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	29	อัน	3.27	94.83	-	-	94.83	

ประธานกรรมการ  นายช่างโยธา / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก / กรรมการ

 ครูผู้ดูแลเด็ก

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปลงพื้น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านโนนดู ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ การก่อสร้างและวัสดุ และวัสดุ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	14	อัน	4.80	67.20	-	-	67.20	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี เกยใน Ø 1/2 นิ้ว	12	อัน	2.48	29.76	-	-	29.76	
	ท่อ พีวีซี ท่อประปา Ø 2 นิ้ว	1	ท่อน	158.88	158.88	160.00	160.00	318.88	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อ 90 องศา Ø 2 นิ้ว	2	อัน	22.43	44.86	-	-	44.86	
	กาพทาท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	2	กระป๋อง	245	490.00	-	-	490.00	
22	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	8	อัน	233.64	1,869.12	-	-	1,869.12	
23	ผาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	2	อัน	93.46	186.92	-	-	186.92	
24	งานขุดดินแล้วถมกลับ บ่อกรองอะ บ่อซีเมนต์	4	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
25	เหล็กเสริมคอนกรีตรองรับบ่อกรองอะ RB-9 มม.	2	ท่อน	92.00	184.00	20.50	41.00	225.00	
26	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.25	ลบ.ม.	1,981.00	495.25	398.00	99.50	594.75	
27	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ผสมแล้วเท)	0.2	ลบ.ม.	2,046.73	409.35	498.00	99.60	508.95	
	ท่อ พีวีซี ท่อประปา Ø 4 นิ้ว	1	ท่อน	570.09	570.09	-	-	570.09	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา Ø 4 นิ้ว	5	อัน	289.72	1,448.60	-	-	1,448.60	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								183,535.25	


ประธานกรรมการ **อ.พิเชษฐ ติงวาท**

นายช่างโยธา / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก / กรรมการ


 ครูผู้ดูแลเด็ก