

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบทุ่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน
โดยสังเขป
ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบทุ่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนจาน กำหนด)
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 งบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร5)
 - 5.2 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร4)
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอนุพงษ์ ลำตวนตง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
6.2 นางกนิรี แก้วดวงดี	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
6.3 นางเปรมฤทัย แสนภูมิ	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน		
<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปลงพัน		
<input type="checkbox"/> เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบทุ่ง ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่			
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปลงพัน	153,712.62	1.3074	200,963.88	
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			203,963.88	
	ตั้งจ่ายเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)			

ขนาดพื้นที่จำนวน 24.00 ตร.ม.


ราคาเฉลี่ยเฉลี่ย 8,330.00 บาท/ตารางเมตร


ราคาเฉลี่ยเฉลี่ย - บาท/ลูกบาศก์เมตร

ราคาเฉลี่ยเฉลี่ย - บาท/เมตร

ที่มาของราคา : ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ  นายช่างโยธา
(นายอนุพงษ์ ลำตวนตง)

กรรมการ  ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกนิรี แก้วดวงดี)

กรรมการ  ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางเปรมฤทัย แสนภูมิ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานชุดหุ้มฐานรากและถมดิน	11	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00		
2	ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	406.54	1,219.62	91.00	273.00	1,492.62		
3	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	1,981.00	990.50	398.00	199.00	1,189.50		
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	7	ลบ.ม.	2,046.73	14,327.11	498.00	3,486.00	17,813.11		
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	3	ตร.ม.	268.00	804.00	115.00	345.00	1,149.00		
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									รวมลวดเชื่อม
	6.1 เหล็กเส้นกลม-RB-6 มม.	20	เส้น	44.40	888.00	9.10	182.00	1,070.00		
	6.2 เหล็กเส้นกลม-RB-9 มม.	24	เส้น	92.00	2,208.00	20.50	492.00	2,700.00		
	6.3 เหล็กข้ออ้อย -DB-12 มม.	24	เส้น	181.75	4,362.00	29.30	703.20	5,065.20		
	6.4 ลวดผูกเหล็ก	3	กิโลกรัม	32.71	98.13	-	-	98.13		
7	งานหลังคา	44	ตร.ม.	-	-	70.00	3,080.00	3,080.00		
	7.1 แผ่น Metal Sheet ยาว 5.20 เมตร	5	แผ่น	624.00	3,120.00	-	-	3,120.00		
	7.2 แผ่น Metal Sheet ยาว 4.20 เมตร	10	แผ่น	504.00	5,040.00	-	-	5,040.00		
	7.3 ครอบข้าง(Metal Sheet)	9	เมตร	100.00	900.00	-	-	900.00		
	7.4 สกรูยึด 2" Metal Sheet	200	อัน	3.50	700.00	-	-	700.00		
	7.5 เชิงชาย+ทับแนวไม้สำเร็จรูป (หน้า 8นิ้ว)	21	เมตร	67.00	1,407.00	73.00	1,533.00	2,940.00		

ประธานกรรมการ  นายช่างโยธา / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก / กรรมการ



ครูผู้ดูแลเด็ก

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปลงพื้น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูกุง ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองการศึกษาศึกษาและวัฒนธรรม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	ผนังก่อซีเมนต์บล็อก	21	ตร.ม.	101	2,121.00	80.00	1,680.00	3,801.00	
9	ปูนฉาบผิวเรียบหนา 1.5 ซม.	40	ตร.ม.	64	2,560.00	82.00	3,280.00	5,840.00	
	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานพับ ขนาด 80 x 200 ซม.	2	บาน	1,214.95	2,429.90	105.00	210.00	2,639.90	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง	2	ชุด	607.48	1,214.96	100.00	200.00	1,414.96	
	ตาข่ายเหล็ก ตาข่ายทอ #10	4	เมตร	165.00	660.00	-	-	660.00	
	บานชิงช้าขนาด 96x68.8cm	1	ชุด	2,600	2,600.00	-	-	2,600.00	
	งานทาสีพลาสติก	45	ตร.ม.	35	1,575.00	31.00	1,395.00	2,970.00	
10	งานเหล็กรูปพรรณโครงสร้างเหล็ก(ค่าแรงรวมตลอดเชื่อม)								
	10.1 เหล็กตัวซี 150x50x20x2.3mm.	2	ท่อน	522.00	1,044.00	295.00	590.00	1,634.00	
	10.2 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.	10	ท่อน	549.07	5,490.70	235.00	2,350.00	7,840.70	
	10.3 เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3mm.	10	ท่อน	439.25	4,392.50	210.00	2,100.00	6,492.50	
	10.4 งานทาสีเหล็กกันสนิม	1	เมทรา	-	-	-	-	500.00	
11	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีขนาด 12"x12"	24	ตร.ม.	245.00	5,880.00	184.00	4,416.00	10,296.00	
12	พื้นอ่างแปลงพื้นและพื้นแคมน้เตอร์	2.2	ตร.ม.	277.00	609.40	166.00	365.20	974.60	
	อุปกรณ์อ่างเคลือบขาวขนาด 8"x8"								
13	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	24	ตร.ม.	220.00	5,280.00	81.00	1,944.00	7,224.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสีกันสนิมแบบขานระบบกริด (T-BAR) 0.60X0.60 ม. #								

ประธานกรรมการ  นายชางโยธา / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก / กรรมการ



ครูผู้ดูแลเด็ก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	ใต้ชายคาฝ้าไม้ข้างตึกขนาด 1/2"x6"	18	ตร.ม.	350.00	6,300.00	136.00	2,448.00	8,748.00	
	โครงสร้างไม้ข้างวางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง C/C 0.50 เมตร								
15	ประตูบานเปิด บานทึบ พร้อมบานพับ กลอน มือจับ	2	บาน	1,028.00	2,056.00	105.00	210.00	2,266.00	
16	วงกบประตู	2	ชุด	607.48	1,214.96	100.00	200.00	1,414.96	
17	ชุดโคมไฟกล่องเหล็กเปลือย 1X18 W	3	ชุด	230.00	690.00	115.00	345.00	1,035.00	
18	สายไฟพ่วง VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	50	เมตร	14.39	719.50	12.00	600.00	1,319.50	
19	สวิทช์ เบ็ด-เบ็ดไฟ และปลั๊กเต้ารับ	5	ชุด	90.00	450.00	80.00	400.00	850.00	
20	ผนังกันห้องไม้สำเร็จรูป	3	ห้อง	5,500.00	16,500.00	650.00	1,950.00	18,450.00	
21	อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมเสตอ 1 หลุม	1	ชุด	1,190.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
22	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมนั่งราบแบบใช้ฟลักซ์ สำหรับตึก	3	ชุด	2,070.00	6,210.00	450.00	1,350.00	7,560.00	
	ก๊อกน้ำบอลกลมขนาด 1/2 นิ้ว	14	อัน	102.80	1,439.20	25.00	350.00	1,789.20	
	ท่อ พีวีซี ท่อประปา Ø 1/2 นิ้ว	5	ท่อน	37.38	186.90	120.00	600.00	786.90	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง Ø 1/2 นิ้ว	13	อัน	4.80	62.40	-	-	62.40	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่อง 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	16	อัน	3.27	52.32	-	-	52.32	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี เกลียวใน Ø 1/2 นิ้ว	14	อัน	2.48	34.72	-	-	34.72	
	ท่อ พีวีซี ท่อประปา Ø 2 นิ้ว	1	ท่อน	158.88	158.88	160.00	160.00	318.88	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่อง 90 องศา Ø 2 นิ้ว	2	อัน	22.43	44.86	-	-	44.86	
	กาวทาท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	1	กระป๋อง	245	245.00	-	-	245.00	

ประธานกรรมการ  นายช่างโยธา / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก / กรรมการ



ครูผู้ดูแลเด็ก

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่แปลงพื้น

แบบ ป

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบสูง ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
23	ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	8	อัน	233.64	1,869.12	-	-	1,869.12		
24	ผาถึงซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	2	อัน	93.46	186.92	-	-	186.92		
25	งานขุดดินแล้วถมกลับ ป่อเกรอะ ป่อซีม	2	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00		
26	เหล็กเสริมคอนกรีตรองรับป่อเกรอะ RB-9 มม.	1	ท่อน	92.00	92.00	20.50	20.50	112.50		
27	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.24	ลบ.ม.	1,981.00	475.44	398.00	95.52	570.96		
28	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ผสมแล้วเท) ท่อ พีวีซี ท่อประปา Ø 4 นิ้ว ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทาง 90 องศา Ø 4 นิ้ว	0.1	ลบ.ม	2,046.73	204.67	498.00	49.80	254.47		
		1	ท่อน	570.09	570.09	-	-	570.09		
		5	อัน	289.72	1,448.60	-	-	1,448.60		
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน									153,712.62	

ประธานกรรมการ *อ.พนม ภาวนาน* นายช่างโยธา / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก / กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก